



COMUNE DI RUBIERA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

3° Settore È Lavori pubblici, patrimonio, infrastrutture

Servizio Viabilità e Infrastrutture

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA ALDO MORO/VIA
PIRANDELLO " EX COOPERATIVA FRA LAVORATORI"
E DELLA STRADA COMUNALE VIA MARTIN LUTER KING**

C3

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ALTRI TRATTI STRADALI**

Rubiera, 09 dicembre 2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO /PROGETTISTA

(Ing. Antonella Viridis)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 fres-2	Fresatura di conglomerato bituminoso, mediante l'impiego di fresa meccanica a freddo di idonea potenza, compresi il carico su autocarro ed il trasporto a discarica del materiale di ... oli, muretti, sottoservizi, chiusini e quant'altro esistente: fino a 3 cm di spessore, quantità da mq 51 e fino a mq 200 Viale Resistenza 46/b Via Aldo Moro a sud di Via Macchiavelli Via Aldo Moro a nord di Via Macchiavelli Via Aldo Moro-ponte Via Aldo Moro-Via Manzoni		65,00 11,00 12,00 10,00 22,00	2,500 2,500 2,500 2,500 2,500		162,50 27,50 30,00 25,00 55,00		
	SOMMANO m2					300,00	6,50	1'950,00
2 tb1	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo i ... inale con sabbia di PO e ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Viale Resistenza 46/b Via Aldo Moro a sud di Via Macchiavelli Via Aldo Moro a nord di Via Macchiavelli Via Aldo Moro-ponte Via Aldo Moro-Via Manzoni		65,00 11,00 12,00 10,00 22,00	2,500 2,500 2,500 2,500 2,500		162,50 27,50 30,00 25,00 55,00		
	SOMMANO m2					300,00	6,80	2'040,00
3 tb5	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo i ... onere per dare il lavoro finito: sovrapprezzo alla voce tb1 precedente per lavori su superfici inferiori a 1000 mq % 35 Viale Resistenza 46/b Via Aldo Moro a sud di Via Macchiavelli Via Aldo Moro a nord di Via Macchiavelli Via Aldo Moro-ponte Via Aldo Moro-Via Manzoni		65,00 11,00 12,00 10,00 22,00	2,500 2,500 2,500 2,500 2,500		162,50 27,50 30,00 25,00 55,00		
	SOMMANO m2					300,00	2,38	714,00
4 sat	Saturazione con bitume+sabbia Via Aldo Moro: per chiusura tra ponte e Via Manzoni		10,00	5,000		50,00		
	SOMMANO m2					50,00	1,90	95,00
5 fogn-3	Sostituzione di caditoia stradale con spostamento laterale (nell'ordine di circa m.1,00) previo rimozione della vecchia griglia e telaio, demolizione del pozzetto di cls, fo ... leta di telaio e sifone, messa in quota definitiva ed oni altra finitura. Griglia per pozzetto luce interna cm 50x50 Via Aldo Moro a sud di Via Macchiavelli					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	240,00	240,00
6 fogn-2	Nuova caditoia stradale comprendente lo scavo, fornitura e posa di nuovo pozzetto in cls compreso sottofondo e rinfiando in cls Rck = 25 N/mm2, fornitura e posa di n ... telaio e sifonata, messa in quota definitiva ed ogni altra finitura. Griglia per pozzetto luce interna cm 50x50 Viale Resistenza					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	180,00	180,00
	A R I P O R T A R E							5'219,00

